



dotyczy: przebudowy zbiornika retencyjnego Srebrzysko w Gdańsku.

W związku z zapytaniem jednego z Oferentów, które wpłynęło w sprawie zamówienia publicznego sygn.akt I/PN/028/10 dla zadania pn.: „Przebudowy zbiornika retencyjnego Srebrzysko w Gdańsku” Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w trybie art.38 ustawy - prawo zamówień publicznych przekazuje w uzgodnieniu z jednostką projektową poniższe wyjaśnienia z prośbą o uwzględnienie ich w ofercie:

PYTANIE 1:

„ W inwentaryzacji zieleni wykazano do wycinki 150 szt. Drzew owocowych i 700 m2 krzewów owocowych, w przedmiarach robót brak jest tych ilości ”

ODPOWIEDŹ:

*W przedmiarze podano ilość drzew i krzewów nieowocowych (49 i 186)
Dodatkowo należy jeszcze wyciąć drzewa i krzewy owocowe (150 szt i 700m2)
wymienione w dokumentacji przetargowej, w części „Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem” tabela, str.6.*

Tym samym do elementu 1.1 wycinka drzew i krzewów:

- w poz. 1 dodaje się 150 szt. drzew owocowych, łącznie: szt. 170
- w poz. 7 dodaje się 700 m2 krzewów owocowych, łącznie: ha 0,09

PYTANIE 2:

„ Proszę podać czy za drzewa przeznaczone do wycinki posiadające w obwodzie powyżej 100 cm i wieku powyżej 40 lat należy doliczyć opłatę na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska ”

ODPOWIEDŹ:

W przypadku naliczenia w/w opłaty w decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów, koszty poniesie Zamawiający.

PYTANIE 3:

„ Przy wykopie zbiornika z wywozem gruntu, nie przewidziano dróg technologicznych ułożonych z płyt drogowych pełnych. Z uwagi na wykop zbiornika na terenie byłych działek o gruntach słabonośnych, należy ułożyć drogi pod środki transportu.
W przedmiarach brak takiej pozycji.”



DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z pkt 4.13. SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, paragraf 9.1.2 :w tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. Dotyczy to w szczególności organizacji ruchu i zabezpieczenia miejsca robót, tymczasowych dróg technologicznych, umocnienia wykopów, odwodnienia wykopów, gródz ziemnych tymczasowych, rurociągów do przepuszczania wód budowlany i innych czynności niezbędnych wykonawcy do zrealizowania inwestycji.

PYTANIE 4:

„ Czy ułożony drenaż o długości 15 mb. U podnóża zapory należy zasypać żwirem filtracyjnym. W przedmiarach brak takiej pozycji? ”

ODPOWIEDŹ:

W/w rurociąg nie jest drenażem, a rurociągiem odprowadzającym wody drenażowe i nie wymaga zasypki żwirem.

D Y R E K T O R
Włodzisław Bortolusiewicz

PR
agid
Zmudo