



# DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA

DIP/689/11/JE

Gdańsk, dnia 12 września 2011 r.

[...]

dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sygn. akt I/PN/029/11 - na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zieleniec wypoczynkowy przy zbiorniku retencyjnym „Wileńska” w Gdańsku przy ul. Wileńskiej”

W zawiązku z zapytaniem jednego z oferentów w sprawie zamówienia publicznego sygn. akt. I/PN/029/11 Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, w trybie art. 38. Ustawy - Prawo zamówień publicznych, przekazuje w załączeniu poniższą odpowiedź:

## Pytanie 1

„Z zakresie robót przewidzianych przez projekt budowlany - rozdział 4 występuje wybudowanie elementów małej architektury takich jak:

- stolik do gry tenisa stołowego - 1 szt.
- stolik rekreacyjny do gry w karty - 1 szt.
- stolik rekreacyjny do gry w szachy - 1 szt.

W przedmiarze brakuje tych elementów.

Czy inwestor przewiduje ich zamontowanie?”

## Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż dla ww. elementów małej architektury należy przewidzieć ich dostawę i montaż. Opis tych elementów (wykonywanych jako prefabrykowanych) znajduje się w projekcie budowlanym, rozdział nr 4 - Mała architektura, place zabaw dla dzieci, deszczochron, pomost, ściana oporowa.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż projekt przewiduje zamontowanie powyższych elementów małej architektury w ilościach:

- stolik do gry tenisa stołowego (plac nr 1) - 1 szt.
- stolik rekreacyjny do gry w karty (plac nr 2)- 1 szt.
- stolik rekreacyjny do gry w szachy (plac nr 3)- 3 szt.

Lokalizacja wg projektu zagospodarowania terenu - rys ZT.R01.01

## Pytanie 2

„W przedmiarze robót ujęto pozycję „Układanie rur ochronnych z PCV o średnicy do 75 mm w wykopie. Rura HDPE 50 - 75m”, natomiast na planie sytuacyjnym uwzględniono



## DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA

89 m rury DVK **75** oraz przewidziano wykonanie przepustów rurą SRS 75 - 42,5m (6+7,5+14,5(bo dwa kable)) metodą przecisku. Prosimy o informację jaką średnicę rury i jaką długość należy przyjąć do wyceny? Czy do wyceny należy również przyjąć przeciski rurami SRS 75?"

### Odpowiedź:

Zamawiający w porozumieniu z Jednostką Projektową informuje, iż wykonanie przecisku należy przyjąć dla przejścia kablem pod ul. Wileńską L=14,5 m (x2). W kalkulacji należy przyjąć następujące parametry i długości rur:

- SRS 75 - 29 m (rura przeciskowa),
- DVK 75 - 82 m (rura ochronna)

### Pytanie 3

„W przedmiarze robót ujęto pozycje „Malowanie słupów stalowych oświetleniowych o wysokości do 5 m **RAL 7016**, natomiast w **TOMIE I PROJEKTU BUDOWLANEGO RODZIAŁ - INSTALACJE ELEKTRYCZNE** - zestawienie materiałów ujęto malowanie słupów na kolor **RAL 9006**. Prosimy o informację na jaki kolor należy malować słupy?"

### Odpowiedź:

Zamawiający w porozumieniu z Jednostką Projektową informuje, iż do malowania słupów należy przyjąć kolor Ral 7016.

### Pytanie 4

„W przedmiarze robót ujęto pozycję „Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych. Kabel YAKY 4x35 żo - **800m**” natomiast w zestawieniu materiałów projektu wykonawczego ujęto **660m**. Prosimy o informację jaką długość kabla należy przyjąć do wyceny?"

### Odpowiedź:

Zamawiający w porozumieniu z Jednostką Projektową informuje, iż należy przyjąć łącznie do wyceny kabel YAKY 4x35 żo o długości 660 m.

### Pytanie 5

„W **STWIOR 6.1** ujęto zapis iż przy słupach końcowych należy stosować uziomy prętowe o głębokości min. 9m, nie ujęto natomiast tych uziemień w przedmiarze robót. Czy zatem uziemienia prętowe mają zostać przyjęte do wyceny?"

### Odpowiedź:

Zamawiający w porozumieniu z Jednostką Projektową informuje, iż należy ująć w wycenie uziomy prętowe o głębokości min 3 m - 6 szt.

### Pytanie 6

„Na planie sytuacyjnym oświetlenia oraz w zestawieniu materiałów ujęto kable YKY 5x2,5 oraz YKY 3x2,5. Nie zostały one jednak ujęte w przedmiarze robót. Czy należy je przyjąć do wyceny?"



## DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA

### Odpowiedź:

Zamawiający w porozumieniu z Jednostką Projektową informuje, iż kable YKY 5x2,5mm<sup>2</sup> oraz YKY 3x2,5mm<sup>2</sup> należy ująć w wycenie.

Zgodnie z projektem:

- kabel YKY o 5x2,5mm<sup>2</sup>, prowadzony jest od słupa przy ul. Wileńskiej do szafki SOU (do sterowania kaskadowego), układany w ziemi w rurze ochronnej - długość 20 m
- kabel YKY o 3x2,5mm<sup>2</sup>, prowadzony od czujki zmierzchowej na słupie 1/1 do szafki SOU (do sterowania zmierzchowego), układany w ziemi w rurze ochronnej - długość 5 m

### Pytanie 7

*„W STWIOR 6.1 Źródła i oprawy - ujęto zapis, iż w oprawach mają zostać zainstalowane źródła metahalogenowe, natomiast w zestawieniu materiałów użyto źródła sodowego HPS-T 70W. Prosimy o informacje które źródła mają zostać przyjęte do wyceny?”*

### Odpowiedź:

Zamawiający w porozumieniu z Jednostką Projektową informuje, iż należy przyjąć do wyceny źródło światła sodowe.

### Pytanie 8

*„W projekcie w opisie (ZT\_R04\_Mała\_arch.) punkt 2.4.2 opisany jest stolik rekreacyjny do gry w karty w ilości 3 szt. jednak nie zostały one zlokalizowane na żadnym z rysunków. Nie są również ujęte w przedmiarze robót. Proszę o informację czy stoliki do gry w karty należy wycenić w ofercie i w jakiej ilości?”*

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż „stolik rekreacyjny do gry w karty” - 1 szt. należy ująć w wycenie (koszt nabycia + koszt montażu).

Lokalizacja stolika pokazana jest na rys. nr ZT.R01.01 projektu zagospodarowania terenu.

### Pytanie 9

*„W przedmiarze robót nie zostały ujęte stoliki do gry w szachy oraz stół do ping ponga. Proszę o informację czy należy je ująć w wycenie i w jakich ilościach?”*

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż „stolik rekreacyjny do gry w szachy” - 3 szt. oraz „stolik do gry w tenisa stołowego” - 1 szt. należy ująć w wycenie (koszt nabycia + koszt montażu).

Lokalizacja stolików pokazana jest na rys. nr ZT.R01.01 projektu zagospodarowania terenu.

### Pytanie 10

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie pomostu rekreacyjnego z desek z tworzywa sztucznego?”*

### Odpowiedź:

Zamawiający w porozumieniu z Jednostką Projektową dopuszcza zastosowanie desek z tworzywa sztucznego w technologii np.: Ecoteak, Twinson lub równoważnej



## DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA

### Pytanie 11

„Czy nasadzenia drzew i krzewów wchodzi w zakres robót?”

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nasadzenia drzew i krzewów nie wchodzi w zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia (etap I). Zamawiający przewiduje wykonanie nasadzeń w II etapie robót.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie w/w odpowiedzi przy sporządzaniu oferty przetargowej.

Z poważaniem

### Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

D Y R E K T O R

*Włodzisław Bartosiewicz*