



DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA

DIP/86 112 / 34

Gdańsk, 29 stycznia 2012

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „ Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 52 przy ul. Kościuszki 111 w Gdańsku w ramach „Modernizacji w obiektach oświatowych” - M/PN/001/12

W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska wyjaśnia :

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie sztucznej nawierzchni bezpiecznej wylewanej w strukturze, typu ALSASAFE, przepuszczalnej dla wody, posadowionej na podbudowie mineralne, spełniającej wszystkie wymagane projektem technicznym parametry eksploatacyjno-użytkowe oraz posiadającej certyfikat bezpieczeństwa? Ten typ struktury jest bardzo trwały, łatwy do utrzymania i konserwacji oraz naprawy w przypadku uszkodzenia co nie jest takie oczywiste gdy należy przeprowadzić konserwację lub oczyszczenie miejsc łączenia płyta przede wszystkim wymienić kostkę poliuretanową połączoną z sąsiednimi elementami za pomocą 16 kołków

Odpowiedź: Dopuszcza się stosowanie sztucznej nawierzchni bezpiecznej innej niż zaproponowana w projekcie pod warunkiem zachowania parametrów trwałości, bezpieczeństwa użytkowania i przepuszczalności dla wody oraz zapewnienia odpowiedniej amortyzacji upadku z urządzeń o wysokości swobodnego upadku i strefie bezpieczeństwa nie mniejszych niż określone w projekcie.

Pytanie: Czy zamawiający podtrzymuje konieczność skalkulowania w ofercie obsługi geologicznej i badań gęstości gruntu? Realizacja placu zabaw, gdzie ingerencja w grunt rodzimy jest nie większa niż 50 cm, naszym zdaniem nie wymaga takich badań (ze zdjęć widać, że jest to mocno spoisty ubity przez wcześniejszą aktywność młodzieży). Oczywiście można wkalkulować je w koszty Wykonawcy ale automatycznie podnosimy wartość ceny ryczałtowej co przy założeniu, że jedynym kryterium jest 100 % ceny i zwykle ograniczonym środkach Inwestora może doprowadzić do przekroczenia kwoty inwestorskiej i w konsekwencji w oparciu o ustawę Pzp unieważnienia przetargu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymóg obsługi geologicznej zgodnie z punktem 4.12 SIWZ.

Pytanie: Zamawiający w dokumentacji projektowej załączył przedmiar robót, w którym brakuje strony 14. Czy pozycje znajdujące się na tej stronie nie podlegają przedmiotowemu zamówieniu. Jeśli podlegają, proszę o udostępnienie brakującej strony.

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia przedmiar o brakującą stronę nr 14 obejmującą pielęgnację zieleni.

Pytanie: Czy sztuczna nawierzchnia zielona jest strefą komunikacyjną (nie ma tam wymogu amortyzacji gdyż nie ma niebezpiecznej wysokości upadku) czy też strefą amortyzującą, na której zamontowane są urządzenia zabawowe?

Odpowiedź: W projekcie wykonawczym na stronie 7 zapisano „Projektuje się nawierzchnię bezpieczną (...) w strefie komunikacyjnej w kolorze zielonym standardowym. Na stronie 9 przedmiaru podano w pozycji 3.2 nawierzchnia bezpieczna zielona gr. 4,5 cm. Należy przyjąć nawierzchnię zgodnie z projektem i przedmiarem.



DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA

Pytanie: Czy Zamawiający załączy w dokumentacji kolorowe rysunki placu zabaw z naniesionymi obszarami kolorowej nawierzchni i wielkościami stref bezpieczeństwa urządzeń zabawowych?

Odpowiedź. Na rysunku A1 projektu wykonawczego zaznaczono w kolorze podział nawierzchni na nawierzchnię pod urządzeniami i strefę komunikacyjną a na rysunku A2 zaznaczono strefy bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń.

Prosimy o uwzględnianie naszych wyjaśnień w składanej ofercie.

DYREKTOR

Włodzisław Iwanuszczyk



Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zi	Wartość zi (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4.3		PIELEGNACJA ZIELENI				
4.3. 39	KNR 2-21 0702- 01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m ²	61.3000	0.000	0.00
4.3. 40	KNR 2-21 0701- 03	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych	szt.	33.0000	0.000	0.00