



# DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA

DIP/106/12

Gdańsk, 1.02.2012

**Dotyczy :** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „ Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 7 przy ul. Orłowskiej 13 w Gdańsku w ramach „Modernizacji w obiektach oświatowych” -M/PN/002/12

W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska wyjaśnia :

**Pytanie 1.** Prosimy o wyjaśnienie: etap I poz. 7 przedmiaru

- a) ile słupów i jakiej długości przypada na jeden piłkochwył
- b) Sposób zakotwienia słupów w gruncie oraz sposób zamocowania do ogrodzenia
- c) Sposób zamocowania siatki polipropylenowej do słupów: ile naciągów, z jakiej linki stalowej i jak zamocowanej do słupów.

## **Odpowiedź**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż osłony istniejącego ogrodzenia o wysokości 6 m. Celem wykonania robót jest zabezpieczenie ogrodzenia poprzez zamontowanie siatki polipropylenowej bezwęzłowej o oczkach 12x12 cm na naciągach stalowych montowanych do słupków. Ze względu na indywidualny charakter wykonania robót (technologia własna Wykonawcy) Zamawiający nie określa szczegółów.

**Pytanie 2.** Co rozumie się pod pojęciem grunt rodzimy zagęszczony do IS=1,0 - czy chodzi o wywóz gruntu na wysypisko czy też rozplanowanie na miejsce budowy wraz z ubiciem.

**Odpowiedź:** Zgodnie z projektem wykonawczym nawierzchnię bezpieczną należy ułożyć na podbudowie z warstw przepuszczających dla wody. Dla wykonania podbudowy należy wykorytować teren pod plac zabaw a wybrany grunt wywieźć na legalne wysypisko.

D Y R E K T O R

Włodzisław Bartosiewicz