



DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA

DRP/402 IAA/2011

Gdańsk, dnia 10.10.2011

Dot: zamówienia publicznego sygn. akt. M/PN/082/11 z dnia 12.09.11 r. „Modernizacja sanitariatów w budynku głównym Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdańsku, ul. Hallera 16/18”.

W związku z zapytaniem Oferenta w sprawie zamówienia publicznego sygn. akt. **M/PN/082/11** Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w trybie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, przekazuje w załączeniu poniższe wyjaśnienie:

Pytanie 1 : Roboty sanitarne – przedmiar poz. 50-ujeto montaż muszli ustępowych w ilości 19 szt., natomiast w zestawieniu materiałów jest 1 kpl.

Odpowiedź: W poz. 29 zestawienia materiałów winno być (jak w przedmiarze) 19 szt. misek ustępowych porcelanowych zawieszanych.

Pytanie 2 : Roboty sanitarne – przedmiar brak w przedmiarach demontażu i montażu baterii umywalkowych i zlewozmywakowych z zaworami odcinającymi

Odpowiedź: Należy przyjąć demontaż 7 szt. baterii umywalkowych i 1 szt. baterii zlewozmywakowej oraz montaż 23 szt. baterii umywalkowych i 1 szt. baterii zlewozmywakowej (stojące, standardowe o śr. nominalnej 15mm, z zaworami odcinającymi)

Pytanie 3 i 13 : Roboty sanitarne – przedmiar : brak w przedmiarach postumentów pod umywalki
Branża sanitarna: Czy uwzględnić montaż półpostumentów do umywalk szt. 23?

Odpowiedź: Proszę dopisać w opisie poz. 48 umywalki wraz z postumentami porcelanowymi

Pytanie 4 : Roboty sanitarne – przedmiar: brak w przedmiarach zaworów odcinających dla instalacji wody zimnej i ciepłej na poszczególnych kondygnacjach

Odpowiedź: Do przedmiaru należy dodać zawory odcinające dla instalacji wody zimnej i ciepłej – wg indywidualnej kalkulacji;

Pytanie 5 : Branża budowlana : poz. 43 Proszę sprecyzować grubość warstwy betonu w stosunku do rozebranych warstw przyjęto 10 mm

Odpowiedź: Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem i projektem gr. 10 mm

Pytanie 6 : Branża budowlana: poz. 47 Uwzględnić w toaletach sufity podwieszane kasetonowe 60x 60 czy z płyt G-K na ruszcie metalowym?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem poz. 47 należy przyjąć sufit kasetonowy





DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA

Pytanie 7 : Branża budowlana: poz. 48: Czy do obliczeń przyjąć 628,89 m² czy powinno być 18,555 m² ?

Odpowiedź: Poz. 48 winno być 18,555 m² – prosimy o dokonanie stosownej poprawki i uwzględnienie jej w swojej ofercie

Pytanie 8 : Branża budowlana: poz. 69, 70, 71 : Czy do wyceny przyjąć pojemniki zamykane na kluczyk?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 9 - 12:

Branża sanitarna: Pominięto dodatki za podejścia ZW do WC 19 szt. i pisuary 6 szt. Czy takie dodatki przyjąć do wyceny?:

Branża sanitarna: Pominięto dodatki za podejścia ZW i CWU do umywalek i zaworów czerpalnych szt. 46

Branża sanitarna: Pominięto dodatki za podejścia kanalizacyjne \varnothing 110 WC szt.19

Branża sanitarna: Pominięto dodatki za podejścia kanalizacyjne \varnothing 50 do umywalek i pisuarów szt. 29

Odpowiedź: Należy przyjąć dodatki .

Pytanie 14: Branża sanitarna: Czy uwzględnić montaż pisuarów na stelażach?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 15: Branża sanitarna: Czy uwzględnić większą ilość krętek ściekowych jest 2 powinno być 8?

Odpowiedź: W pozycji 46 przedmiaru błędnie przyjęto ilość krętek kanalizacyjnych. Należy przyjąć 10 szt. wpustów ściekowych z tworzywa sztucznego o śr. 75mm z montażem. .

Pytanie 16: Branża sanitarna: Pominięto obudowy G-K na stelażach WC. Proszę o sprecyzowanie na jaką wysokość uwzględnić zabudowę?

Odpowiedź: Elementy montażowe do miski ustępowej wiszącej obudować płytą gipsowo – kartonową, wodoodporną gr. 1.8 cm, na wys. 110 – 115cm od poziomu podłogi do krawędzi stelaża.
W sanitariacie – wc damskie przy sześciu miskach ustępowych montaż zabudowy od podłogi do stropu.

DEP
[Signature]

Z-ca DYREKTORA
ds. Remontów

[Signature]
Jerzy Cholewi