

Przedmiar robót

Przebudowa istniejącego przyłącza gazowego niskiego ciśnienia na działce nr 402 przy ulicy Batorego 26 w Gdańsku.

Obiekt lub rodzaj robót: **Sanitarne**

Lokalizacja: **Budynek Zespołu Szkół Specjalnych nr 1
im. Stefana Batorego
ul. Batorego 26
80-251 Gdańsk**

STWiOR:

Kod CPV:

Inwestor: **DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA
GMINA MIASTA GDAŃSKA
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk**

Data opracowania:

2024-11-14

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Przebudowa istniejącego przyłącza gazowego niskiego ciśnienia na działce nr 402 przy ulicy Batorego 26 w Gdańsku.		
1	Element	Przebudowa przyłącza		
1	KNRW 402/302/6	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych, Fi-50-mm	miejsce	1
2	KNRW 402/308/6 (2)	Wymiana kurka gazowego, przelotowy, Fi-50-mm, zawór kulowy	szt	1
3	Kalkulacja własna	Izolacja odcinka gazociągu	kpl	1
4	KNRW 219/220/1	Próby szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych, montaż aparatury kontrolno-pomiarowej	kpl	1
5	KNRW 219/211/1	Próby szczelności gazociągów na ciśnienie do 0.6 MPa, do Dn-65 mm	m	20
2	Element	Przebudowa instalacji		
6	KNRW 402/312/2	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, Fi-25-32-mm	m	15
7	KNRW 402/312/3	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, Fi-40-50-mm	m	3
8	KNRW 402/313/3	Demontaż podejścia do gazomierza, Fi-32-mm	szt	1
9	KNRW 215/304/4	Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn-32-mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,6+0,6+15+0,3+0,2+4,02	20,720000	
		RAZEM:	20,720000	
			m	20,720
10	KNRW 215/308/3	Podejścia obustronne do gazomierzy, na ścianach - nakłady dodatkowe, Fi-32-mm	kpl	1
11	KNRW 215/310/3 analogia	Monozłącze gazomierza	szt	1
12	KNRW 215/142/1 analogia	Szafka gazomierzowa naścienna	szt	1
13	KNRW 215/307/4 (1)	Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, o długości do 100-m, średnica do 65-mm	próba	1
14	KNR 401/1212/29	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50-mm, miniowanie	m	20,72
15	KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50-mm, 2-krotne	m	20,72
16	KNR 728/203/5	Przebiecie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód Fi-do 50 mm, grubość ściany: 2 i 1/2 cegły	otwór	2
17	KNR 728/207/13	Przebiecie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach, strop żelbetowy grubości do 20 cm, przewód Fi do 50 mm	otwór	1
18	KNR 728/207/15	Przebiecie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach, strop żelbetowy grubości do 20 cm, dodatek za dalsze 50 mm Krotność=2	otwór	1
19	KNNR 5/113/3	Rury ochronne, stalowe	m	1,8
20	KNR 401/206/2	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1-m ² , głębokość ponad 10-cm	szt	3
21	KNR 401/709/5 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5-m ²), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, ściany	szt	3
22	KNR 401/323/5 (1)	Zamurowanie przebić, stropy	szt	1
23	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne	m ²	50
24	Kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych	kpl	1