

## PRZEDMIAR

45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane  
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenie Bastionu "KOT"  
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk,  
INWESTOR : DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA  
ADRES INWESTORA : 80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 11  
BRANŻA : Budowlana  
DATA OPRACOWANIA : 22.08.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
22.08.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>					
1	KNR 2-21	Ręczne zdjęcie trawnika	m <sup>2</sup>		
d.1	0408-01	22*10	m <sup>2</sup>	220,000	
				RAZEM	220,000
2	KNR 2-21	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony) o średniej grubości 20 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0217-02	22*10*0,2	m <sup>3</sup>	44,000	
				RAZEM	44,000
3	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na legalne składowisko + utylizacja ziemi	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-05 0108-08	poz.2	m <sup>3</sup>	44,000	
				RAZEM	44,000
4	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-02	22*10	m <sup>2</sup>	220,000	
				RAZEM	220,000
5	KNR 9-11	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-02	22*10*1,1	m <sup>2</sup>	242,000	
				RAZEM	242,000
6	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne o grubości 25 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0218-02	22*10*0,25	m <sup>3</sup>	55,000	
				RAZEM	55,000
7	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem	m <sup>2</sup>		
d.1	0401-04	22*10	m <sup>2</sup>	220,000	
				RAZEM	220,000
8	KNR 2-21	Ręczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych	m <sup>2</sup>		
d.1	0702-04	22*10	m <sup>2</sup>	220,000	
				RAZEM	220,000
9	KNR 9-11	Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokości 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0402-03	18	m <sup>2</sup>	18,000	
				RAZEM	18,000