ARK. 1

ARK. 1

ŁĄCZY ARK. 2


ŁĄCZY ARK. 2

ŁĄCZY ARK. 2

ARK. 1

ARK. 1

ORIENTACJA, skala 1:5 000



OZNACZENIA:

GAZ: (zgodnie z warunkami nr 0038/WT/OTI/2017 - zamienne, z dnia 25.03.2019r.

- projektowana trasa przebudowy sieci gazowej
- sieci gazowe do likwidacji
- nieczynne — gazociągi nieczynne

WODA:

- projektowana trasa przebudowy sieci wodociągowej
- sieci wodociągowe do likwidacji

KS:

- projektowana trasa przebudowy sieci kan. sanitarnej
- sieci kanalizacji sanit. do likwidacji
- odcinek kanalizacji sanit. do przebudowy met. krakingu

KD:

- projektowana sieć kanalizacji deszczowej
- sieci kanalizacji deszczowej do likwidacji

LEGENDA - BRANŻA DROGOWA:

- GRANICA PASA DROGOWEGO
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI Z ISTNIEJĄCEJ KOSTKI KAMIENNEJ
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DOWIĄZANA DO ISTN. JEZDNI Z ISTNIEJĄCEJ KOSTKI KAMIENNEJ
- PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI Z KOSTKI KAMIENNEJ 10/10 CM O POWIERZCHNI CIĘTEJ PŁOMIENIOWANEJ I BOKACH ŁUPANYCH - RÓŻNOKOLOROWA
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI Z ISTNIEJĄCEGO BRUKOWCA I KOSTKI RZEGOMEJ- NAWIERZCHNIA RÓŻNOKOLORONIA
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z PŁYTKI BETONOWEJ 30x30 cm O POWIERZCHNI PŁUKANEJ I WIELOBARWNEJ - OTOCZAKI
- PROJ. NAWIERZCHNIA OPASKI Z KOSTKI KAMIENNEJ 8/8 cm O POWIERZCHNI CIĘTEJ PŁOMIENIOWANEJ I BOKACH ŁUPANYCH (CHODNIK) KOLORU SZAREGO
- PROJ. NAWIERZCHNIA OPASKI Z KOSTKI KAMIENNEJ 10/10 cm O POWIERZCHNI CIĘTEJ PŁOMIENIOWANEJ I BOKACH ŁUPANYCH KOLORU SZAREGO
- ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ RZEDOWEJ RÓŻNOKOLOROWEJ DO PRZEKŁADKA
- PROJEKTOWANA KOSTKA KAMIENNA ŁUPANA 10/10 cm KOLORU SZAREGO - WYNIESIONA WYSPA NA LI BISKUPIEJ
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI KAMIENNEJ ŁUPANEJ 8/8CM KOLORU SZAREGO O BOKACH I GÓRZE ŁUPANEJ
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 5/5 cm O POWIERZCHNI BOKACH ŁUPANYCH KOLORU SZAREGO
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI KAMIENNEJ ŁUPANEJ 10/10CM KOLORU SZAREGO
- ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI KAMIENNEJ ŁUPANEJ 10/10CM KOLORU SZAREGO
- NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ISTNIEJĄCEJ KOSTKI KAMIENNEJ 10/10CM RÓŻNOKOLOROWA
- PROJEKTOWANE WZMOCNIENIE SKARPY (UL. BISKUPIA) Z KOSTKI KAMIENNEJ ŁUPANEJ 8/8 CM KOLORU SZAREGO
- ZIELEŃ
- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK (Z WYKORZYSTANIEM ISTN. KRAWĘŻNIKÓW)
- ISTNIEJĄCY KRAWĘŻNIK KAMIENNY DO POZOSTAWIENIA
- PROJEKTOWANY OPORNIK (Z WYKORZYSTANIEM ISTNIEJĄCYCH OPORNIKÓW)
- PROJEKTOWANE OBRZEŻE KAMIENNE O GÓRZE I BOKACH CIĘTYCH
- PROJEKTOWANA PALISADA KAMIENNA O BOKACH I GÓRZE CIĘTEJ PŁOMIENIOWANEJ KOLORU SZAREGO I SZEROKOSCI 15CM
- PROJEKTOWANA BARIERKA
- PROJ. LINIA ŚCIEKU ULICZNEGO WYKONANA PRZEZ ZAWĘZINIE KOSTKI KAMIENNEJ W JEZDNI - GŁĘBOKOŚĆ ŚCIEKU 2CM

budynek — NAŚWIETLE PIWNIC

budynek — SCHODKI WEJŚCIA

Potwierdzam zgodność mapy z oryginałem mapy do celów projektowych

Fundusze Europejskie Program Regionalny

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

PROINWESTA
ul. Toruńska 18C/A 80-747 Gdańsk
tel./fax.: (058) 710-44-65
email: biuro@proinwesta.pl

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

TYTUŁ PROJEKTU:

REMONT UL. BISKUPIEJ NA STOKU, SALWATOR I ZAROŚLAK WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W RAMACH ZADANIA REWITALIZACJA BISKUPIEJ GÓRKI I STAREGO CHEŁMU W GDAŃSKU

ADRES LOKALIZACJI: GDAŃSK, UL. BISKUPIA, ZAROŚLAK, NA STOKU, SALWATOR dz. nr 91, 1014, 102, 130, 136, 165, 186, 198/3, 209, 1174, 160 - obręb: 080	DATA: XI 2019
BRANŻA SANITARNA - SIECI GAZOWE	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Stanisław Hasse, nr upr. POM/0304/POOS/08	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Marta Ignaciuk	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Paweł Bieschke, nr upr. POM/0031/POOS/07	
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	1:250
TYTUŁ RYSUNKU: PLAN SYTUACYJNY - ARK. 1	RYS. 01.01.