



### ŚCIANY ISTNIEJĄCE

S0	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - PIWNICA	
- ist. tynk cementowo-wapienny	1,5 cm	
- ist. hydroizolacja		
- ist. mur z cegły pełnej	24 cm	
- ist. tynk cementowo-wapienny	1,5 cm	

S1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
- ist. tynk cementowo - wapienny	1,5 cm	
- ist. styroplan	12 cm	
- ist. mur z cegły pełnej	34-59 cm	
- ist. tynk cementowo - wapienny	1,5 cm	

S2	ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA	
- ist. tynk cementowo - wapienny	1,5 cm	
- ist. mur z cegły dziurawki	25-34 cm	
- ist. tynk cementowo - wapienny	1,5 cm	

S3	ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE	
- ist. tynk cementowo - wapienny	1,5 cm	
- ist. mur z cegły dziurawki	6/12 cm	
- ist. tynk cementowo - wapienny	1,5 cm	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

**Kremer graf**

Biurowisko projektowe KREMER GRAF  
mgr inż. Sebastian Kremer  
ul. T. Tytusowskiego 48, 80-169 GDAŃSK  
tel/fax: 58-380-31-14  
www.kremergraf.com.pl

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul.  
Jagiellońska 14 w Gdańsku obręb 0017 dz. nr 18, 63/5

OBIEKT / ADRES INWESTYCJI:		INWESTOR:	
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Gdańsku ul. Jagiellońska 14 80-371 Gdańsk działka nr 18, 63/5, Obręb 0017		Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska ul. Zagłowa 11 80-560 Gdańsk	
PROJEKTANT	NR UPRAWNIEN	PODPIS	
opracował: mgr inż. arch. Katarzyna Pryśko	-		
projektował: mgr inż. arch. Klaudia Filipiak	07/P00KK/IV/2014		
sprawił: mgr inż. arch. Joanna Żywłuk	PO/KK/028/02		
TYTUŁ RYSUNKU:	STADIUM:	BRANŻA:	DATA:
INWENTARYZACJA. Rzut piwnicy	TECHNICZNY	ARCHITEKTURA	2023-08
	ARKUSZ [mm]:	SKALA:	NR RYSUNKU:
	297x600	1:100	IN-0