

**PRZEDMIAR ROBÓT**

„Teren sportowy dla Nowej Letnicy”

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - nawierzchnia poliuretanowa boiska do koszykówki</b>		
1	Roboty związane z przygotowaniem podbudowy do układania warst wierzchnich boiska (roboty pomiarowe, uzupełnianie, profilowanie, zagęszczanie itp.. )	m2	121,00
2	Granulat gumowy EPDM o granulacji 1-4mm koloru beżowego - warstwa górna 8 mm	m2	121,00
3	Warstwa SDR o granulacji 1-4mm - warstwa dolna 8 mm	m2	121,00
4	Warstwa stabilizacyjna z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU 3,5 cm	m2	121,00
5	Miał kamienny o uziarnianiu 0-5mm - warstwa wyrównawcza 5 cm	m2	121,00
	<b>Razem dział: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - nawierzchnia POLIURETANOWA</b>		
<b>II</b>	<b>ZIELEŃ</b>		
6	Humusowanie gr. 10cm wraz z obsianiem mieszanką traw i roczną pielęgnacją	m2	420,00
7	Roboty budowlane w pobliżu istniejących wysokich drzew, zabezpieczenie 3 drzew	szt.	3,00
8	Drzewo wraz z roczną pielęgnacją	szt	2,00
9	Obsadzenie niecek trawiastych wraz z roczną pielęgnacją	m2	29,00
10	Przycinanie pielęgnacyjne	szt.	4,00
	<b>Razem dział: ZIELEŃ</b>		
<b>III</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
11	Piłkochwyty wys 4 oraz 6m + furtka wejściowa, długość ogrodzenia 47m wraz z fundamentowaniem 0,4x0,4x1,2m z betonu B15	m	45,00
12	Montaż kosza do gry w koszykówkę	szt.	1,00
13	Tablica regulamin	szt	1,00
	<b>Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		