

PRZEDMIAR ROBÓT

„Teren sportowy dla Nowej Letnicy”

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4
I	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - nawierzchnia poliuretanowa boiska do koszykówki		
1	Przygotowanie terenu (wywóz śmieci, koszenie, uprzątnięcie terenu)	m2	420,00
2	Roboty związane z przygotowaniem podbudowy do układania warst wierzchnich boiska (roboty pomiarowe, uzupełnianie, profilowanie, zagęszczanie itp..)	m2	121,00
3	Granulat gumowy EPDM o granulacji 1-4mm koloru beżowego - warstwa górna 8 mm	m2	121,00
4	Warstwa SDR o granulacji 1-4mm - warstwa dolna 8 mm	m2	121,00
5	Warstwa stabilizacyjna z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU 3,5 cm	m2	121,00
6	Miał kamienny o uziarnianiu 0-5mm - warstwa wyrównawcza 5 cm	m2	121,00
	Razem dział: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - nawierzchnia POLIURETANOWA		
III	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
7	Piłkochwyty wys 4 oraz 6m + furtka wejściowa, długość ogrodzenia 47m wraz z fundamentowaniem 0,4x0,4x1,2m z betonu B15	m	45,00
8	Montaż kosza do gry w koszykówkę	szt.	1,00
9	Renowacja istniejącej ławki	szt	1,00
	Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		