

## PRZEDMIAR ROBÓT

Przebiśniewa

Lp.	Kod poz. przedm.	SST	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>		
1	1.1.1		Roboty pomiarowe	kpl.	1,00
2	1.1.2		Usunięcie pozostałości po wyciętym drzewie	szt.	1,00
3	1.1.2		Zabezpieczenie drzew na czas budowy	szt.	4,00
			<b>Razem dział: PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>		
<b>II</b>			<b>ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWY</b>		
4	1.1.3		Wykonanie koryta o głębokości 36 cm wraz z wywozem materiału na legalne składowisko wraz z kosztami składowania lub utylizacji	m2	6,00
5	1.1.3		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	6,00
			<b>Razem dział: ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWY</b>		
<b>III</b>			<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - chodnik o nawierzchni mineralnej</b>		
6	1.1.4		Nawierzchnia mineralna - o grubości po zagęszczeniu 3 cm	m2	4,50
7	1.1.4		Warstwa dynamiczna 0/16 - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2	4,50
8	1.1.4		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 12 cm	m2	4,50
9	1.1.4		Podbudowa-warstwa odsączająca z pospółki - grubość po zagęszczeniu 10cm	m2	4,50
10	1.1.4		Nawierzchnia z kostki betonowej 10x20cm gr.6cm na podsypce cementowo - piaskowej	m2	1,50
11	1.1.4		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m2	1,50
			<b>Razem dział: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - chodnik o nawierzchni mineralnej</b>		
<b>VI</b>			<b>ELEMENTY ULIC</b>		
12	1.1.4		Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej oraz na ławie betonowej C 12/15	m	7,00
			<b>Razem dział: ELEMENTY ULIC</b>		
<b>IV</b>			<b>ZIELEŃ</b>		
13	1.1.5		Drzewo wraz z zabezpieczeniem palikami + roczna pielęgnacja	szt	6,00
14	1.1.5		Odtworzenie nawierzchni trawiastej	m2	30,00
15	1.1.5		Maty absorbujące wodę 20x34x4 cm	szt.	24,00
16	1.1.5		Worki nawadniające drzewa	szt.	6,00
			<b>Razem dział: ZIELEŃ</b>		
<b>V</b>			<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
17	1.1.6		Ławka	szt	1,00
18	1.1.6		Leżak	kpl.	3,00
			<b>Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		