OZNACZENIA

- granice opracowania i inwestycji
- granica działek miejskich
- podział na arkusze
- granice obszarów o różnym przeznaczeniu wg MPZP
- przebieg wybranego przedeptu
- przebieg pozostałych przedeptów na działkach miejskich
- 004 - ZL oznaczenie obszarów wg MPZP
- drzewa i krzewy do pozostawienia
- drzewa i krzewy do pielęgnacji
- drzewa i krzewy do usunięcia
- strefa ochrony drzewa
- ogrodzenie panelowe 3D
- wjazd techniczny / furtka
- nawierzchnia gliniasto - żwirowa
- kruszywo twarde łamane 0-31,5 mm z dodatkiem cementu portlandzkiego CEMII 3 %
- przestrzeń do usunięcia samosiewów o szer. 1,5 m
- przestrzeń zieleni istniejącej do uporządkowania ok. 10 m
- zieleń istniejąca do pozostawienia naturalnego charakteru
- pozostałe istniejące zagospodarowanie terenu (chodniki,drogi)
- stopnie z belek dębowych struganych
- balustrada po prawej stronie przedeptu
- balustrada po lewej stronie przedeptu
- rura osłonowa
- A A przekroje
- ławka z oparciem
- ławka bez oparcia
- ławostół
- leżak / siedzisko
- słup kierunkowy
- K kosz na odpady
- T tablica informacyjna
- poidełko dla psów
- kosz na psie odchody
- urządzenie agility - kłody drewniane, obręcze, slalom, równoważnia
- zabezpieczenie drzew na psim wybiegu
- projektowana lampa (wg odrębnego opracowania)
- linia kablowa (wg odrębnego opracowania)
- linia kablowa w rurze osłonowej (wg odrębnego opracowania)
- droga projektowana według odrębnego opracowania

004 - ZL

005 - ZP62

017 - KD82

Łączna powierzchnia do wyłączenia z produkcji rolnej 1190 m2

Zestawienie powierzchni i ilości:
powierzchnia inwestycji - 9162 m²,
powierzchnia wybiegu dla psów: 465 m²,
- nawierzchnia gliniasto - żwirowa - 21 m²,
- pozostała powierzchnia biologicznie czynna - 444 m²,

schody: 335 m²,
- kruszywo twarde łamane z dodatkiem cementu portlandzkiego CEMII 3%- 227 m²,
- stopnie z belek 108 m², 218 szt.,

przestrzeń do usunięcia samosiewów 1,5m - 490 m²,
przestrzeń zieleni istniejącej do uporządkowania ok. 10 m - 4480 m²,
- kruszywo twarde łamane z dodatkiem cementu portlandzkiego CEMII 3% pod małą architekturą 20 m².

zieleń istniejąca do pozostawienia naturalnego charakteru - 2081 m²,
pozostałe istniejące zagospodarowanie terenu (chodniki, drogi) -1259 m²,
droga projektowana według odrębnego opracowania - 52 m²,
przedet - 250 mb,

ławki bez oparcia - 3 szt.,
ławki z oparciem - 3 szt.,
ławostół - 1 szt.,
leżak / siedzisko - 2 szt.,
słup kierunkowy - 7 szt.,
tablica informacyjna - 3 szt.,
kosz na odpady stalowy - 2 szt.,
kosz na psie odchody - 1 szt.
urzadzenia agility - 4 kmpl.,
poidełko - 1 szt.
obrzeże betonowe - 9,6 mb,
ogrodzenie - 95 mb,
słupek 60x60x3mm - 14 szt.,
słupek 60x40x3mm - 32 szt.,
furtka - 2 szt.,
wjazd techniczny - 1 szt.,

Procentowe zestawienie powierzchni:
powierzchnia inwestycji - 9162 m² - 100 %
powierzchnia wybiegu dla psów: 465 m² - 5%
- nawierzchnia gliniasto - żwirowa - 21 m²
- pozostała powierzchnia biologicznie czynna - 444 m²

schody: 335 m² - 4%
- kruszywo twarde łamane z dodatkiem cementu portlandzkiego CEMII 3%- 227 m²,
- stopnie z belek 108 m², 218 szt.

przestrzeń do usunięcia samosiewów 1,5m - 490 m² - 5%
przestrzeń zieleni istniejącej do uporządkowania ok. 10 m - 4480 m² - 48%
- kruszywo twarde łamane z dodatkiem cementu portlandzkiego CEMII 3% pod małą architekturą 20 m².

zieleń istniejąca do pozostawienia naturalnego charakteru - 2081 m² - 23%
pozostałe istniejące zagospodarowanie terenu (chodniki, drogi) -1259 m² - 14%
droga projektowana według odrębnego opracowania - 52 m² - 1%

[redacted]