BETON C 30 /37
hydrotechniczny
W-4 M-150
C8 /10 - warstwa wyrównawcza
STAL st-500-b (siatki)
Otulina minimalna: 4 cm

Beton C30/37
V=2.5*4.25*2.5 = 2.66 m3





ZBROJENIE: **PŁYTA POD KONTENER SKRATEK**

NR	D	L	F-siatka	ilość	L - łącznie [m]		F - łącznie m2]		Uwagi
	mm	[cm]	[m2]	szt	d=12	d=16	typ 1	typ 2	
PŁYTA POD KONTENER SKRATEK									
S1	6		9.96	2		0.00	19.92		240X415
Długość/ powierzchnia ogółem				m/m2	0	0.00	19.92	0	
Masa 1 m pręta/1 m2 siatki				kg	0.888	1.58	4.44	6.5	
Masa razem				kg	0.00	0.00	88.44	0.00	
Masa ogółem				kg	0.0		88.44		

Przepust - odprowadzenie wody z kontenera skratek
1:5





poz. 1.1
blacha 269x269x10 mm
z otworem d221mm



	1.2	Rura 219.1x8	1	30.37	30.37	304	730	
	1.1	blacha 269x269x10	1	5.68	5.68	304		2.70 kg z otworem
	1	PRZEJŚCIE ŚCIENNE	1	36.05	36.05			33.07 kg z otworem
NORMA RYSUNEK	Poz.	Wyszczególnienie	Ilość szt	jednost.	całkowita	Materiał	Wymiar mm	Uwagi
				Masa w kg				

Uwaga:
1.Przejście od strony gruntu doszczelnić na wysokość i szerokość min. 0.2 m większą od otworu:
gliną o szerokości warstwy minimum 30 cm lub zasypać piaskiem wymieszanym z bentonitem sodowym (12% wagowo) grubość warstwy min 30 cm.
2.Przejście dla odpływu DN160, w przypadku zastosowania innej średnicy zweryfikować parametry przepustu

Zleceniodawca: Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk			Stadium: PW
Pracownia Projektowa: Gdańskie Wody Spółka z o.o., 80-601 Gdańsk, ul. Andruszkiewicza 5			Zlecenie: -
			Data: 12.2021
Projektował: mgr inż. Waldemar Warzała	4826/Gd/91		Część: Hydrotechniczna
Opracował:			
Sprawdził: mgr inż. Tadeusz Rozkwitalski	3603/Gd/88		Skala: 1:50

Projekt: Budowa pompowni Rudniki przy ul. Zawodzie w Gdańsku

Nazwa rysunku: POMPOWNIA Odwodnienie kontenera skratek

Numer rysunku: 4.2.8 | Rew.: 0