

PRZEDMIAR ROBÓT SZACUNKOWY

"Aniolki pieszo 2.0 – remont przejścia Płowce – Powstańców Warszawskich" – zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2024r.

Lp.	Kod poz. przedm.	SST	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
<u>I PRZEDMIOT ODBIORU</u>					
1	1.1.1		Dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, zgłoszeń i pozwoleń	kpl.	1,00
			Razem dział: PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
<u>II PRZEDMIOT ODBIORU</u>					
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
2	1.1.2		Roboty pomiarowe	kpl.	1,00
3	1.1.2		Usunięcie kolidującego drzewa wraz z wywozem i utylizacją na legalnym składowisku	kpl.	1,00
4	1.1.2		Wywóz i utylizacja na legalnym składowisku starych gałęzi	mp	3,00
5	1.1.2		Zabezpieczenie istniejących drzew	szt	5,00
6	1.1.2		Przycinka sanitarna krzewu (krzew wzdłuż plotu) z wywozem i utylizacją odpadów z cięcia na legalnym składowisku	m	10,00
7	1.1.2		Rozebrawie nawierzchni z płyt JOMB pod chodnik wraz z przylegającymi obrzeżami i podsypką, z wywozem i utylizacją na legalnym składowisku	m2	30,00
8	1.1.2		Rozebrawie chodnika z płyt betonowych wraz z przylegającymi obrzeżami i podsypką, z wywozem i utylizacją na legalnym składowisku	m2	60,00
			Razem dział: PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
II			Odcinek I		
9	1.1.3		Wykonanie koryta wraz z wywozem materiału na legalne składowisko wraz z kosztami składowania lub utylizacji pod nawierzchnię wzmocnioną z płytek	m2	30,00
10	1.1.4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	30,00
11	1.1.4		Podbudowa z kruszywa naturalnego-warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	30,00
12	1.1.4		Podbudowa z kruszywa łamanego-warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25cm	m2	30,00
13	1.1.4		Nawierzchnia z płytek betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spin zaprawą cementową	m2	30,00
14	1.1.5		Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej oraz na ławie betonowej C12/15	m	43,00
			Razem dział: Odcinek I		
II			Odcinek II		
15	1.1.3		Wykonanie koryta wraz z wywozem materiału na legalne składowisko wraz z kosztami składowania lub utylizacji pod nawierzchnię z płytek	m2	123,00
16	1.1.4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	123,00
17	1.1.4		Podbudowa z kruszywa naturalnego-warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10cm - warstwa odsączająca	m2	60,00
18	1.1.4		Podbudowa z kruszywa łamanego-warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25cm	m2	60,00

PRZEDMIAR ROBÓT SZACUNKOWY

"Aniolki pieszo 2.0 – remont przejścia Płowce – Powstańców Warszawskich" – zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2024r.

Lp.	Kod poz. przedm.	SST	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
19	1.1.4		Nawierzchnia z płytek betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m2	60,00
20	1.1.4		Nawierzchnia z kostki kamiennej 7/9 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z podbudową z mieszanki niezwiązanej	m2	63,00
21	1.1.5		Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej oraz na ławie betonowej C12/15	m	123,00
			Razem dział: Odcinek II		

PROJEKTOWY

Joanna Sikora