

PRZEDMIAR

Modernizacji placu zabaw w ramach zadania pn. Aktywna i Okazała Strzyża – BO 2021`

Lp.	Kod poz. przedm.	SST	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	2	3	4
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
1	1.1.1		Roboty pomiarowe	kpl.	1,00
			Razem dział: PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
II			ROBOTY ZIEMNE I NAWIERZCHNIOWE		
2	1.1.3		Korytowanie pod nawierzchnie wraz z wywozem i utylizacją na legalnym składowisku, na głębokość 10cm	m2	2,50
3	1.1.3		Korytowanie pod nawierzchnie wraz z wywozem i utylizacją na legalnym składowisku, na głębokość 30cm	m2	62,00
4	1.1.3		Profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	60,50
5	1.1.3		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m2	2,50
6	1.1.3		Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej	m2	2,50
7	1.1.3		Warstwa górna nawierzchni z piasku płukanego - o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m2	58,00
8	1.1.4		Obrzeże betonowe	m	7,00
			Razem dział: ROBOTY ZIEMNE I NAWIERZCHNIOWE		
III			WYPOSAŻENIE I OGRODZENIE		
9	1.1.6		Przesawienie istniejącego ogrodzenia betonowego	m	7,25
10	1.1.6		Furtka, szer. 1m, wys. 1,1m	szt	1,00
11	1.1.6		Nowe ogrodzenie panelowe wys. 1,1m	m	11,70
12	1.1.6		Piaskownica z balii wraz montażem min. 2x2m	szt.	1,00
13	1.1.6		Ławka parkowa betonowa, dopasowana do istniejących	szt	1,00
			Razem dział: WYPOSAŻENIE I OGRODZENIE		
IV			DOKUMENTACJA		
14	1.1.6		Kontrola pomontażowa	kpl.	1,00