

PKM.4001.15.2024.PZ

Gdańsk dnia 14.03.2024 r.

Sygn. 251690

Strona internetowa
prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 47/BZP-PU.511.41.2024/MN dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 15 w Gdańsku ul. Smoluchowskiego”.

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/wym. zamówienia Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, jako Zamawiający przekazuje poniższe wyjaśnienia z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty przetargowej:

Pytanie nr 1

W przedmiarze i projekcie dla budynku ul. Smoluchowskiego 13 przyjęto ułożenie od studni wodomierzowej do budynku szkolnego rury wodociągowej PE 63 – czy nie powinna być zastosowana rura ocynkowana o tej samej średnicy jeżeli ma zasilać instalację hydrantową, której rozdział następuje wewnątrz budynku?

Odpowiedź nr 1

Dla budynku Smoluchowskiego 13 odcinek instalacji wodociągowej od studni wodomierzowej do wewnętrznej studni zlokalizowanej w budynku szkoły, gdzie ma nastąpić rozdział wody pitnej i hydrantowej należy wykonać ze stali ocynkowanej o tej samej średnicy.

Pytanie nr 2

Dla budynku ul. Smoluchowskiego 11 przyjęto wyposażenie studni wodomierzowej o nowe zawory:

- zawór kulowy 50mm szt.2 ,
- zawór antyskażeniowy 50 mm szt.1
- zawór pierwszeństwa 50 mm szt.1

Uprzejmie proszę o potwierdzenie wyposażenia, gdyż projekt w tym zakresie nie jest precyzyjny.

Odpowiedź nr 2

Na instalacji rozdziału wody na cele p.poż (zasilenie hydrantów) należy zastosować zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym (zawór zwrotny antyskażeniowy) wraz z zaworem odcinającym montowanym przed i za zaworem zwrotnym antyskażeniowym (możliwość wymiany zaworu bez konieczności opróżniania instalacji hydrantowej).

Pytanie nr 3

Proszę o wskazanie na rys nr 1, które hydranty są do renowacji"

Odpowiedź nr 3

Na stronie nr 3 przedmiaru robót uwzględniono renowację dwóch istniejących hydrantów zewnętrznych – hydranty oznaczono na planie sytuacyjnym – załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 4

Proszę o wskazanie i oznaczenie na rys nr 1 budynku A.

Odpowiedź nr 4

Do Opisu Przedmiotu Zamówienia załączono trzy załączniki:

Załącznik nr 1 do OPZ – dokumentacja projektowa dla budynku ul. Smoluchowskiego 13

Załącznik nr 2 do OPZ – dokumentacja projektowa dla budynku ul. Smoluchowskiego 11

Załącznik nr 3 do OPZ – przedmiary robót dla budynków ul. Smoluchowskiego 13 i 11

Na mapie sytuacyjnej w dokumentacji projektowej oznaczono :

- budynek A - ul. Smoluchowskiego 13
- budynek B - ul. Smoluchowskiego 11

Pytanie nr 5

W projekcie rys. 2 jest wskazana studnia o śr. 500 mm do montażu, pytanie z jakiego materiału Zamawiający przewiduje jej wykonanie, jaka studnia jest do demontażu czy betonowa czy z innego materiału.

Odpowiedź nr 5

Istniejąca studnia wodomierzowa jest studnią betonową. Zgodnie z przedmiarem str. 3 należy wykonać remont studni: oczyszczenie, podmurowanie, nowy właz.

Pytanie nr 6

W trasie gdzie będzie wymieniany odcinek przyłącza jest kolizja z instalacją gazu śr. 200 mm, na rys. 1 widać także instalacje ciepła i telekomunikacyjną, na jakiej rzędnej jest ona ułożona.

Odpowiedź nr 6

W wynagrodzeniu ryczałtowym należy przyjąć :

- wykonanie próbnych ręcznych przekopów w miejscach ewentualnych kolizji,
- wykonanie zabezpieczenie istniejących instalacji poprzez konstrukcję zabezpieczającą;



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

Pytanie nr 7

Czy szafki hydrantowe mają być wewnętrzne (podtynkowe) czy natynkowe.

Odpowiedź nr 7

Zgodnie z projektem w budynku A / ul. Smoluchowskiego 13/ przyjęto szafki natynkowe
W budynku B / ul. Smoluchowskiego 11 / przyjęto szafki wewnętrzne.

Pytanie nr 8

Piony instalacji hydrantowej Zamawiający przewiduje ułożyć pod tynkiem, w zabudowie czy na ścianach budynku.

Odpowiedź nr 8

Piony instalacji hydrantowej należy ułożyć na ścianach budynku .

Załącznik:

plan sytuacyjny z oznaczeniem budynku A i budynku B oraz istniejące hydranty do renowacji oznaczone H.

Krzysztof Małkowski

p.o. Dyrektora

Podpisano elektronicznie: 14-03-2024